

## Stuwen Losser

Opdrachtgever: **Waterschap Regge & Dinkel van Heteren Weg- en Waterbouw te Wierden**  
Uitvoering:  
Omschrijving: **RONA®Blokkenmatras**

Waterschap Regge en Dinkel werd genoodzaakt in een korte periode grootschalig onderhoud uit te voeren aan twee grote stuwen.

Bij deze stuwen in het Omleidingskanaal in de gemeente Losser bij de Stroothuizerweg en de Mensmanweg werden de bodem- en de talusbekleding door van Heteren 'in den droge' vernieuwd.

Voor de uitvoering van het gehele werk had de aannemer een periode van 4 weken waarin hij het kanaalgedeelte achter de stuw mocht droogzetten en het gehele werk kon uitvoeren. Nadat de locatie was drooggezet en leeggepompt werden bodem- en taluds geherprofileerd. Hierop kwam over een kort gedeelte na de stuw een gestorte betonverharding.

Aansluitend aan de beton werd op ons speciaal voor deze toepassing gemaakte geotextiel **HP90/90LL** een dichte 12 cm dikke blokbekleding van **RONA®Blocks** met 'hol- en dol'-verbinding geplaatst.

De gladde en relatief dichte blokken werden als extra veiligheid maatregel machinaal verlijmd aan de geotextiel drager met de speciaal voor deze toepassing ontwikkelde inerte hechtmortel type **RONA®CGT**.

